

参 考 設 計 内 訳 書 (令和5(2023)年度)

工事（委託）名	足利市斎場 待合棟2・式場棟建設工事（機械設備工事）			
工事（委託）箇所	足利市新山町			
工 事 概 要	・待合棟2 木造 平家建 延床面積 606.49㎡ ・式場棟 木造 平家建 延床面積 493.41㎡ 建設に伴う機械設備工事 一式			
内 訳 書	積算内訳書提出の <input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 不要		工 期	日 間
	I 共通仮設費	一式		年 月 日 ~ 年 月 日
	II 直接工事費	一式	前金払	<input type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 無
	純工事費			
	III 現場管理費	一式	部分払	<input type="checkbox"/> 有（回以内） <input type="checkbox"/> 無
	工事原価			
	IV 一般管理費	一式	事業区分	<input type="checkbox"/> 補助 <input type="checkbox"/> 単独
	(契約保証費)			
(消費税相当額)				
本工事費合計				

工事費内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
直 接 工 事 費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

直接工事費科目別内訳

待合棟2・式場棟				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
1. 空気調和設備	1	式		
2. 換気設備	1	式		
3. 自動制御設備	1	式		
4. 衛生器具設備	1	式		
5. 屋内給水設備	1	式		
6. 屋外給水設備	1	式		
7. 屋内排水設備	1	式		
8. 屋外排水設備	1	式		
9. 給湯設備	1	式		
10. 消火設備	1	式		
11. ガス設備	1	式		
計				

直接工事費 中科目別内訳

待合棟2・式場棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
1. 空気調和設備	(1) 機器設備	1	式		
1. 空気調和設備	(2) ダクト設備	1	式		
1. 空気調和設備	(3) 配管設備	1	式		
1. 空気調和設備	(4) 総合調整	1	式		
計					
2. 換気設備	(1) 機器設備	1	式		
2. 換気設備	(2) ダクト設備	1	式		
2. 換気設備	(3) 総合調整	1	式		
計					
3. 自動制御設備		1	式		
計					
4. 衛生器具設備		1	式		
計					
5. 屋内給水設備		1	式		
計					

直接工事費 中科目別内訳

待合棟2・式場棟					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
6. 屋外給水設備		1	式		
計					
7. 屋内排水設備		1	式		
計					
8. 屋外排水設備		1	式		
計					
9. 給湯設備		1	式		
計					
10. 消火設備	(1) 屋内	1	式		
10. 消火設備	(2) 屋外	1	式		
計					
11. ガス設備		1	式		
計					

直接工事費細目別内訳

待合棟2・式場棟		1. 空気調和設備		(1) 機器設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
空冷ヒートポンプパッケージエアコン	ACP-1 マルチ型 屋外機 冷房能力127.0kw 暖房能力143.0kw 分岐管共	1	台			
空冷ヒートポンプパッケージエアコン	ACP-1-1 天井埋込型 冷房能力22.4kw 暖房能力25.0kw フィルター、フィルターチャンバー、トレンアップ、他共	4	台			
空冷ヒートポンプパッケージエアコン	ACP-1-2 天井カセット型 4方向吹 冷房能力8.0kw 暖房能力9.0kw 化粧パネル、トレンアップ、他共	1	台			
空冷ヒートポンプパッケージエアコン	ACP-1-3 天井カセット型 4方向吹 冷房能力3.6kw 暖房能力4.2kw 化粧パネル、トレンアップ、他共	3	台			
空冷ヒートポンプパッケージエアコン	ACP-1-4 天井カセット型 2方向吹 冷房能力2.2kw 暖房能力2.5kw 化粧パネル、トレンアップ、他共	1	台			
空冷ヒートポンプパッケージエアコン	ACP-3 マルチ型 屋外機 冷房能力142.0kw 暖房能力160.0kw 分岐管共	1	台			
空冷ヒートポンプパッケージエアコン	ACP-3-1 天井埋込型 冷房能力22.4kw 暖房能力25.0kw フィルター、フィルターチャンバー、トレンアップ、他共	2	台			
空冷ヒートポンプパッケージエアコン	ACP-3-2 天井埋込型 冷房能力22.4kw 暖房能力25.0kw フィルター、フィルターチャンバー、トレンアップ、他共	5	台			
空冷ヒートポンプパッケージエアコン	ACP-4 マルチ型 屋外機 冷房能力22.4kw 暖房能力25.0kw 分岐管共	1	台			
空冷ヒートポンプパッケージエアコン	ACP-4-1 天井カセット型 4方向吹 冷房能力5.6kw 暖房能力6.3kw 化粧パネル、トレンアップ、他共	1	台			
空冷ヒートポンプパッケージエアコン	ACP-4-2 天井カセット型 4方向吹 冷房能力4.5kw 暖房能力5.0kw 化粧パネル、トレンアップ、他共	1	台			
空冷ヒートポンプパッケージエアコン	ACP-4-3 天井カセット型 2方向吹 冷房能力2.2kw 暖房能力2.5kw 化粧パネル、トレンアップ、他共	1	台			
空冷ヒートポンプパッケージエアコン	ACP-4-4 天井カセット型 1方向吹 冷房能力2.2kw 暖房能力2.5kw 化粧パネル、トレンアップ、他共	2	台			
空冷ヒートポンプパッケージエアコン	ACP-11 天井カセット型 4方向吹 シングル 冷房能力5.0kw 暖房能力5.6kw 化粧パネル、トレンアップ、リモコン、他共	2	台			
空冷ヒートポンプパッケージエアコン	ACP-13 天井カセット型 4方向吹 シングル 冷房能力3.6kw 暖房能力4.0kw 化粧パネル、トレンアップ、リモコン、他共	1	台			

直接工事費 細目別内訳

待合棟2・式場棟		1. 空気調和設備		(2) ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.5mm(～450mm)	157	m ²			
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.6mm(451～750mm)	101	m ²			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 350mm	34	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 300mm	44	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 275mm	24	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 225mm	67	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	5	m			
風量調節ダンパー	VD-450x300	1	個			
風量調節ダンパー	VD-400x400	4	個			
風量調節ダンパー	VD-300x550	1	個			
風量調節ダンパー	VD-300φ	15	個			
風量調節ダンパー	VD-275φ	11	個			
風量調節ダンパー	VD-225φ	30	個			
モーターダンパー	MD-350x300	2	個			
モーターダンパー	MD-300x350	2	個			

直接工事費 細目別内訳

待合棟2・式場棟		1. 空気調和設備		(2) ダクト設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
防火ダンパー	FD-600×300	4	個				
防火ダンパー	FD-550×300	2	個				
防火ダンパー	FD-300×550	1	個				
防火ダンパー	FD-400×400	4	個				
防火ダンパー	FD-400×300	1	個				
防火ダンパー	FD-450×450	2	個				
防火ダンパー	FD-275φ	9	個				
チャッキダンパー	CD-550x300	1	個				
吹出口	ATMKG-W 150φ	14	個				
吹出口	ATMKG-W 250φ	8	個				
吹出口	ATVTL-3 1000L	30	個				
吹出口	BL-D 1000L	4	個				
吹出口	BL-T 1000L	10	個				
吹出口	BL-K 1000L	3	個				
吸込口	HS-1000x300	2	個				

直接工事費 細目別内訳

待合棟2・式場棟		1. 空気調和設備		(3) 配管設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
冷媒用 断熱材被覆銅管	38.1 外径(1 1/2B) ガス管 厚20mm以上	23	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	31.75外径(1 1/4B) ガス管 厚20mm以上	6	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	28.58外径(1 1/8B) ガス管 厚20mm以上	34	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	25.4 外径(1 B) ガス管 厚20mm以上	11	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) ガス管 厚20mm以上	50	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) ガス管 厚20mm以上	19	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) ガス管 厚20mm以上	92	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	19.05外径(3/4B) 液管 厚10mm以上	30	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径(5/8B) 液管 厚10mm以上	12	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	12.7 外径(1/2B) 液管 厚10mm以上	33	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径(3/8B) 液管 厚8mm	95	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径(1/4B) 液管 厚8mm	66	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 50A	35	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 40A	7	m			
排水・硬質ポリ 塩化ビニル管 (VP)	屋内一般 30A	15	m			

直接工事費 細目別内訳

待合棟2・式場棟		2. 換気設備		(1) 機器設備			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
全熱交換器	HEA-1 天井埋込型 250φ x1, 500m ³ /h x200Pa リモコン、防振吊金具共	2	台				
全熱交換器	HEA-2 天井埋込型 250φ x1, 100m ³ /h x150Pa リモコン、防振吊金具共	6	台				
全熱交換器	HEA-4 天井埋込型 250φ x800m ³ /h x150Pa リモコン、防振吊金具共	3	台				
全熱交換器	HEA-7 天井埋込型 150φ x200m ³ /h x150Pa リモコン、防振吊金具共	1	台				
天井換気扇	FV-1 インテリアパネル型 100φ x150m ³ /h x60Pa 吊金具共	1	台				
天井換気扇	FV-2 インテリアパネル型 100φ x100m ³ /h x40Pa 吊金具共	4	台				
天井換気扇	FV-3 樹脂パネル型 150φ x200m ³ /h x60Pa 吊金具共	1	台				
天井換気扇	FV-5 樹脂パネル型 100φ x150m ³ /h x60Pa 吊金具共	3	台				
天井換気扇	FV-6 樹脂パネル型 100φ x100m ³ /h x40Pa 吊金具共	4	台				
天井換気扇	FV-7 樹脂パネル型 100φ x 50m ³ /h x40Pa 吊金具共	5	台				
レンジフードファン	FV-8 深型 間口=600 150φ x200m ³ /h x80Pa	3	台				
排気ファン	FE-5 ストレートシロッコファン(消音型) 200φ x700m ³ /h x200Pa 防振吊金具共	2	台				
排気ファン	FE-6 ストレートシロッコファン(消音型) 200φ x550m ³ /h x120Pa 防振吊金具共	1	台				
排気ファン	FE-7 ストレートシロッコファン(消音型) 200φ x450m ³ /h x180Pa 防振吊金具共	1	台				
サーキュレーターファン	CF-1 天井吊型 風量384m ³ /h	9	台				

直接工事費 細目別内訳

待合棟2・式場棟		2. 換気設備		(2) ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.5mm(～450mm)	61	m ²			
共板フランジ 工法ダクト	インサート有 0.6mm(451～750mm)	15	m ²			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 350mm	75	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 300mm	94	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 275mm	94	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 250mm	35	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 225mm	31	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 200mm	20	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 175mm	18	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 150mm	55	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 125mm	19	m			
スパイラルダクト (低圧ダクト)	インサート有 100mm	126	m			
フレキシブルダクト	保温 無 150mm	1	本			
フレキシブルダクト	保温 無 100mm	9	本			
風量調節ダンパー	VD-350φ	6	個			

直接工事費 細目別内訳

待合棟2・式場棟		2. 換気設備		(2) タケ外設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
風量調節ダンパー	VD-300 φ	10	個			
風量調節ダンパー	VD-275 φ	6	個			
風量調節ダンパー	VD-250 φ	1	個			
風量調節ダンパー	VD-225 φ	1	個			
防火ダンパー	FD-550x300	1	個			
防火ダンパー	FD-450x400	2	個			
防火ダンパー	FD-350 φ	6	個			
防火ダンパー	FD-300 φ	3	個			
防火ダンパー	FD-275 φ	7	個			
防火ダンパー	FD-250 φ	4	個			
防火ダンパー	FD-225 φ	1	個			
防火ダンパー	FD-150 φ	5	個			
防火ダンパー	FD-100 φ	9	個			
チャッキダンパー	CD-500x500	2	個			
チャッキダンパー	CD-350 φ	10	個			

直接工事費 細目別内訳

待合棟2・式場棟		2. 換気設備		(2) ダクト設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
チャッキタ`ンパー	CD-275 φ	6	個			
チャッキタ`ンパー	CD-250 φ	3	個			
チャッキタ`ンパー	CD-225 φ	1	個			
チャッキタ`ンパー	CD-175 φ	2	個			
チャッキタ`ンパー	CD-150 φ	1	個			
チャッキタ`ンパー	CD-125 φ	1	個			
チャッキタ`ンパー	CD-100 φ	15	個			
吹出口	VS-600x600(フィルター付)	1	個			
吹出口	VHS-400x400(フィルター付)	1	個			
吹出口	VHS-350x350(フィルター付)	1	個			
吹出口	VHS-200x200(フィルター付)	6	個			
吸込口	HS-400x1400	2	個			
吸込口	HS-800x350	10	個			
吸込口	HS-700x300	2	個			
吸込口	HS-350x350	1	個			

直接工事費 細目別内訳

待合棟2・式場棟		2. 換気設備		(2) 室外設備		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
吸込口	HS-200x200	21	個			
ベントキャップ	ステンレス製深形フード 防虫網付 200φ	1	個			
ベントキャップ	ステンレス製深形フード 防虫網付 150φ	3	個			
ベントキャップ	ステンレス製深形フード 防虫網付 100φ	5	個			
たわみ継手		1	式			
ガラリチャンバー		1	式			
制気口ボックス	消音内貼含む	1	式			
風量測定口		1	式			
保温		1	式			
スリーブ		1	式			
計						

直接工事費 細目別内訳

待合棟2・式場棟		3. 自動制御設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(1) 自動制御機器						
ダンパ 操作器	MY9050	4	個			
遠隔設定器	Q406	4	個			
トランス		4	個			
小計						
(2) 盤関係						
開度設定器盤	300W×300H×250D	1	面			
小計						
(3) 試運転調整費		1	式			
小計						
(4) 配線工事						
ケーブル	EM-CEE 1. 25mm2-5C	127	m			
ケーブル	EM-CEE 2. 0mm2-3C	72	m			
ケーブル	EM-CEE-S 1. 25mm2-2C	1,105	m			
ケーブル	600V EM-CE 2. 0mm2-3C	6	m			

直接工事費 細目別内訳

待合棟2・式場棟		3. 自動制御設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
電線管	E 25mm	1	本			
電線管	E 51mm	1	本			
溶融亜鉛メッキ電線管	G 22mm	8	本			
合成樹脂可とう電線管	PF 22mm	130	m			
電線管付属品		1	式			
樹脂管付属品		1	式			
アウトレットボックス	102×44	45	個			
プルボックス	150×150×100	1	個			
防水プルボックス	150×150×100 SUS	6	個			
ブライカ&コネクター	#24 WP	19	組			
吊材料及び支持金具類		1	式			
雑材料・消耗品		1	式			
機器取付費		1	式			
盤搬入費		1	式			
盤据付費		1	式			

直接工事費 細目別内訳

待合棟2・式場棟		4. 衛生器具設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
洋風大便器	掃除口付床置床排水大便器、フラッシュタンク、温水洗浄便座、棚付二連紙巻器	16	組			
洋風大便器	床置床排水大便器、密結タンク、温水洗浄便座、棚付二連紙巻器	2	組			
コンパクト多機能トイレパック	壁掛壁排水大便器、ロータンク、洗浄便座(蓋なし、エコリボン)、汚物流し(電気温水器)、洗面器(電気温水器)、手洗器、チャームボックス、水石けん入れ、背もたれ、L型手すり、はね上げ手すり、ベビーチェア、フィッティングボード化粧鏡、他一式	2	組			
手すり	樹脂被覆タイプ 多用途手すり I型 L=600 (取付金物共)	4	個			
小便器	センサー一体形、壁掛式・低リップタイプ	8	組			
手すり	樹脂被覆タイプ 小便器用 (取付金物共)	2	個			
洗面器	カウンター式、自動混合水栓、Pトラップ、水石けん入れ、電気温水器(6L)、他一式	13	組			
掃除用流し	パック付掃除用流し、横水栓、ストラップ、給水ホース、リムカバー、他一式	2	組			
ベビーシート	樹脂製、開閉式、横型	2	個			
化粧鏡	480×1100 フレーム付	2	枚			
化粧鏡	450×1000 照明付	5	枚			
エアータオル		6	個			
ユニットシャワー	0808タイプ サーモ付シャワー、照明、棚付	1	組			
洗面化粧台	間口=1000 シンプル水栓、三面鏡	1	組			

直接工事費 細目別内訳

待合棟2・式場棟		5. 屋内給水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 40A	8	m				
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 32A	7	m				
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 25A	14	m				
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 機械室・便所 20A	151	m				
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 25A	14	m				
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋内一般 20A	51	m				
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 25A	1	m				
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VD)	ねじ接合 屋内一般 20A	41	m				
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 20A	4	m				
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	14	個				
フレキシブルチューブ	ステンレス製 20A	3	本				
凍結防止ヒーター巻		1	式				
保温		1	式				
スリーブ		1	式				
土工事	土間配管	1	式				

直接工事費 細目別内訳

待合棟2・式場棟		6. 屋外給水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 50A	52	m			
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 40A	6	m			
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 30A	5	m			
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 25A	59	m			
水道用ポリエチレン管	軟質管・金属製継手接合 地中配管 20A	33	m			
給水・塩ビライニング鋼管 (SGP-VB)	ねじ接合 屋外架空・暗渠 25A	4	m			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 40A	2	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 32A	2	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 25A	2	個			
仕切弁 (管端防食コア)	10K(ねじ・給水用) 20A	4	個			
弁柵	機 械 VC-1(550H)	4	組			
弁柵	機 械 VC-P(550H)	6	組			
水栓柱	合成樹脂製 13A	2	個			
横水栓	吐水口回転式 13A	2	個			
埋設標識テープ	150幅	155	m			

直接工事費 細目別内訳

待合棟2・式場棟		7. 屋内排水設備					
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 100A	44	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 75A	48	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 65A	2	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	18	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 40A	46	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 100A	27	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 75A	45	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 65A	20	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	26	m				
排水・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 40A	3	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 65A	18	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	機械室・便所 50A	27	m				
通気・硬質ポリ塩化ビニル管(VP)	屋内一般 50A	34	m				
床上掃除口(非防水形)	COA 100A	7	個				
床上掃除口(非防水形)	COA 80A	4	個				

直接工事費 細目別内訳

待合棟2・式場棟		8. 屋外排水設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
グリーストラップ	GT-1 FRP製 地中埋設タイプ 流入式 許容流入流量30L ステンレス製蓋 アシヤスター共	1	個			
同上コンクリート補強		1	式			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 125A	5	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 100A	81	m			
排水・硬質ポリ塩化ビニル管 (VP)	地中配管 75A	3	m			
プラスチック柵	柵径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 501～800	4	組			
プラスチック柵	柵径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 塩ビふた付 801～1200	1	組			
プラスチック柵	柵径200φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付 501～800	5	組			
プラスチック柵	柵径200φ 最大排水管径100φ ST 塩ビふた付 801～1200	1	組			
プラスチック柵	柵径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 塩ビふた付 501～800	2	組			
プラスチック柵 (鋳鉄製防護ふた)	柵径200φ 最大排水管径100φ 90L、45L 501～800 T- 8 蝶番ロック式	1	組			
プラスチック柵 (鋳鉄製防護ふた)	柵径200φ 最大排水管径100φ 90Y、45Y、45YS 501～800 T- 8 蝶番ロック式	1	組			
プラスチック柵 (鋳鉄製防護ふた)	柵径200φ 最大排水管径125φ 90Y、45Y、45YS 501～800 T- 8 蝶番ロック式	1	組			
土工事	根切 埋戻 山砂 残土構内処理	1	式			
計						

直接工事費 細目別内訳

待合棟2・式場棟		9. 給湯設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ガス給湯器	GH-1 屋外据置型(給湯専用) 給湯能力24号 (TG13A) リモコン、リモコンコート [®] 共	1	台			
ガス給湯器	GH-2 高効率・屋外壁掛型(給湯専用) 給湯能力24号 (TG13A) リモコン、リモコンコート [®] 、屋外カバー [®] 共	1	台			
ガス給湯器	GH-3 高効率・屋外壁掛型(給湯専用) 給湯能力16号 (TG13A) リモコン、リモコンコート [®] 、屋外カバー [®] 共	1	台			
電気温水器	EH-1 据置型(先止式 飲料用) 貯湯量25L ウィークリータイマー、自動給排水、 熱湯用混合水栓、排水器具、耐震脚他	5	台			
電気温水器	EH-2 据置型(先止式 飲料用) 貯湯量12L ウィークリータイマー、自動給排水、 熱湯用混合水栓、排水器具、耐震脚他	1	台			
据付費		1	式			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡管式 屋内一般 20SU	36	m			
給湯・一般配管用 ステンレス鋼鋼管	拡管式 屋外架空・暗渠 20SU	4	m			
フレキシブルチューブ [®]	ステンレス製 20A	3	本			
凍結防止ヒーター巻		1	式			
保温		1	式			
スリーブ [®]		1	式			
土工事	土間配管	1	式			
計						

直接工事費 細目別内訳

待合棟2・式場棟		11. ガス設備				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
PE管	30A	11	m			
PE管	50A	77	m			
PE管	75A	11	m			
PLV管(継ぎ接合)	20A	12	m			
ノックアウトガス栓 (検査孔付)	20A	8	個			
金属フレキ管 (カバー付)	20A	3	本			
強化ガスホース	20A	5	本			
立バンド支持 (SUS製)	20A	8	か所			
掘削(機械)		20	m ³			
残土処理		20	m ³			
砂埋戻し		20	m ³			
床均し		50	m ²			
転圧(タンパー)		35	m ²			
重機回送		1	回			
計						